

SØKNAD OM IGANGSETTELSESTILLATELSE FOR GRUNNARBEIDER I ULESUNDVEGEN 152 OG 154, GNR. 35, BNR. 304 OG 177 I PORSGRUNN KOMMUNE

BESKRIVELSE AV TILTAKET:

Tomtene består vekselvis av løsmasser, store steiner og fjell med forskjellige utfordringer.

Det etterstrebes å foreta så lite sprengningsarbeider som mulig ved bruk av maskin med pigghammer. Det må allikevel påregnes noe småsprenging av fjell dersom bruk av pigghammer ikke løser utfordringene.

1 - Ulesundvegen 152: (Konf. vedlegg 1-2-3)

Det forberedes for stripefundamenter, ringmur i u.etg. med utkraging på angitte m.o.a. (jfr. vedlegg 2 og 3). Grunnarbeidene består i hovedsak av bruk av pigghammer + antakelig noe småsprenging ifm u.etg. I tillegg opparbeides grøft på ca. 10 m. for tilkobling av vann og avløp.

Det forberedes i tillegg til terrasse/uteplass ved at denne utføres med ringmur som fylles opp og belegges med steinheller.

Sprengstein og overskuddsmasser fraktes og deponeres til Enger, Vallermøyene.

2 - Ulesundvegen 154: (Konf. vedlegg 1 og 4)

Det forberedes for støpt plate for hytte og anneks på angitte m.o.a. (jfr. vedlegg 4). Grunnarbeidene består i hovedsak av bruk av pigghammer + antakelig noe småsprenging dersom dette skulle vise seg nødvendig. I tillegg opparbeides grøft på ca. 10 m. for tilkobling av vann og avløp.

Det forberedes i tillegg til terrasse/uteplass ved at denne utføres med ringmur som fylles opp og belegges med steinheller.

Sprengstein og overskuddsmasser fraktes og deponeres til Enger, Vallermøyene.

3- Uteområdene (konf. vedlegg 1)

Uteområdet markert med skravur A på vedlegg 1 avrettes og heves ca. 0,5 meter med overskuddsmasser og opparbeides som plen.

Område markert som skravur B på vedlegg 1 opparbeides som gruset gårdsplass som tilsåes med gress som for øvrig også vil bli omfatte adkomstveien slik at disse områdene blir mest mulig ubemerket inn i terrenget.

Porsgrunn, den 17. desember 2018